

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE Fensterbankeinbau mit FIXOTHERM

### VAR I – Nachträglicher Fensterbankeinbau

#### Pos. 441510-Z **Vorbereitung Fensterbankeinbau**

Herstellen eines gedämmten Parapets mit 5° Gefälle mit einer zweiter wasserführenden Dichtebene. Herstellung eines Hochzugs oder Abdichtung beidseits in den Leibungen mind. 6 cm zB. Fixotherm (geprüftes System laut ÖNORM B5320) inklusive vorderer Putzleiste, Seitenabschlussplatten und Einputzwinkel mit dem Fenster mit versetzt.

Ausladung bis .....cm

Abrechnung erfolgt pro lfm.

### VAR II – Eingeputzte Fensterbank

#### Pos. 441520-Z **Vorbereitung Fensterbankeinbau**

Herstellen eines gedämmten, nach oben geschlossenen Parapets zB. mit Fixotherm (geprüftes System laut ÖNORM B5320) inklusive vorderer Putzleiste, Seitenabschlussplatten und Einputzwinkel mit dem Fenster mit versetzt. Fixotherm ist als zweite wasserführende Dichtebene ausgeführt.

Ausladung bis .....cm

Abrechnung erfolgt pro lfm.